

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych i pomieszczeniach piwnic - Budynek mieszkalny przy ul Bohaterów Westerplatte 13-15-17					
1	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - / okna do piwnic / 0.50*0.40*30	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - / okna do lokali komunalnych - lukarny / 0.75*1.05*6	m ² m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
3	KNR 4-01 0354-11	Demontaż podokienników drewnianych,wewnętrznych 0.80*6	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 0321-01 - analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV szer. do 20cm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - / parapety zewnętrzne - lukarny / 0.80*0.20*6	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
6	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - / opierzenia okna na konstrukcji drewnianej / 0.25*1.15*2*6+0.85*0.20*6	m ² m ²	4.470	
				RAZEM	4.470