

PRZEDMIAR - Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych i pomieszczeniach piwnic przynależnych do lokali komunalnych
- Budynek mieszkalny przy ul Bohaterów Westerplatte 26;28;30 w Policach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych i pomieszczeniach piwnic przynależnych do lokali komunalnych - Budynek mieszkalny przy ul Bohaterów Westerplatte 26;28;30 w Policach					
1	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - / okno do piwnic lokali komunalnych/ - / - 26/3 szt2;26/4 szt5;28/1 szt 2 ; 28/2 szt2 ;pomieszczenie dla dozorczy - klatka nr.28 szt. 1; 30/2 szt 2 ; 30/5 szt 2 - / 0.60*0.55*16	m ² m ²	 5.28	
				RAZEM	5.28
2	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - / mieszkanie nr 26/3 szt 1- poloj; 26/4 szt.3 - kuchnia szt 1 , pokój szt 2 ; 30/2 - kuchnia szt 1/ 1.20*1.50*5	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - / mieszkanie 26/3 szt 1 / 2.20*1.50*1	m ² m ²	 3.30	
				RAZEM	3.30
4	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV - / mieszkanie 26/4 szt.1 ; 30/2 szt 1 / 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20
5	KNR 4-01 0354-11	Demontaż podokienników drewnianych,wewnętrznych 1.50*6+2.30	m m	 11.30	
				RAZEM	11.30
6	KNR 4-01 0321-01 - analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV szer. ponad 25 cm 6+1	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
7	KNR 4-01 0708-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1.20+1.50*2)*6+(2.20+1.50*2)*(0.80+2.00*2)*2	m m	 75.12	
				RAZEM	75.12