

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Załącznik nr. 3 do SIWZ</b>					
<b>Remont pokrycia dachowego z wymianą dachówki na nową karpiówkę ceramiczną wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Odrzeńska 19 ; 21 ; 23. w Policach .</b>					
1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących  0.98*0.68*1.20+0.95*1.25*1.20+1.05*0.71*1.68+0.91*1.05*1.20+0.65*1.95*1.30+0.45*1.17*1.30*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.64</b>
2	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 7.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.64</b>
3	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m  7	szt. szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki  63.50*8.5*2-[(1.05*1.93)*3+(8.55*2.80)+(3.64*6.75)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1024.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>1024.91</b>
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 1024.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1024.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>1024.91</b>
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśków itp. z blachy nie nadającej się do użytku - / pasy nadrynnowe, wiatrownice, okapy / - 63.50*2*0.25+8.95*0.25+2.95*0.25*2+(7.10+3.30)*0.25+(3.10+0.65+3.10)*0.25+(1.05+1.96*2)*0.25*3+(8.55+2.80*2)*0.25+(3.62+6.75+0.56+3.15+3.08)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.33</b>
7	NNRNKB 202 1027-01	Zamontowanie okna wylazowego z kołnierzem uniwersalnym typ "FAKRO" z otwieraniem bocznym - / przy kominach oraz doświetlenie strychów / - 20	kpl. kpl.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
8	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy cynkowo - tytanowej - pasy nadrynnowe / - 64.30*0.25*2+8.95*0.25+(6.95+3.35)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.96</b>
9	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - / opierzenie kominów , ścian lukarni ,kosze , wiatrownice / - [(0.98+0.68)*2+(0.55+1.25)*2+(1.05+0.71)*2+(0.91+1.05)*2+(0.65+1.95)*2+(0.45+1.17)*2*2]*0.40+(2.80*2+8.55+3.64+0.56+3.15+3.08)*0.28+(1.05+1.96*2)*0.28*3+2.95*2*0.35+(2.95+0.65+3.55)*0.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.54</b>
10	KNR 4-01 0532-03	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - bocznych ścian okien prostokątnych (facjat) z blachy z cynkowo-tytanowej (1.75*1.25)*0.5*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.56</b>
11	KNR 4-01 0532-01	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wierzchołów okien prostokątnych (facjat) z blachy cynkowo-tytanowej 1.65*1.85*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.32</b>
12	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynkowo-tytanowej - parapety zewnętrzne/ 1.20*0.25*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.90</b>
13	KNR 4-01 0528-07	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy cynkowo-tytanowej o śr. do 18 cm 10	szt. szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
14	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  63.50*2+8.95+6.95+3.25	m m	146.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.15</b>
15	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynk-tytan 146.15+0.40*2*2	m m	147.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.75</b>
16	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  8.95*8	m m	71.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.60</b>
17	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynk-tytan	m		

PRZEDMIAR - Załącznik nr. 3 do SIWZ  
 Remont pokrycia dachowego z wymianą dachówki na nową karpiówkę ceramiczną wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Odrzeńska 19 ; 21 ; 23. w Policach .

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		71.60	m	71.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.60</b>
18	KNR-W 4-02 0218-07	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem	kpl.		
		8	kpl.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
19	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 64.30*8.50*2-(8.55*2.80+1.05*1.96*3+6.75*3.64+3.15*3.08)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1028.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>1028.71</b>
20	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 1028.71	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1028.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>1028.71</b>
21	KNR 0-15II 0517-03 - przez analogię	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami - z zastosowaniem dachówki krawędziowej i klinów uszczelniających z gąbki 1028.71	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1028.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>1028.71</b>
22	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż taśmy podgąsiorowej i gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 64.30	m		
			m	64.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.30</b>
23	KNR 4-01 0410-04	Wykonanie podbitki gzymsu z płyty budowlanej wodoodpornej OSB o grub.25 mm - na przedłużeniach połaci dachowych na szczytach dachu ceramicznego i adaptacji 8.50*0.40*2+2.95*0.40*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.52</b>
24	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 2.95*6	m		
			m	17.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.70</b>
25	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 13	szt.		
			szt.	13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
26	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 8.75*3.15+6.95*3.15+3.35*3.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.44</b>
27	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 7 km 7.64+1024.91*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	38.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.39</b>