

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych i pomieszczeniach piwnic przynależnych do lokali komunalnych - Budynek mieszkalny przy ul Odrzańska 2 ; 4 ; 6.					
1		Okna w piwnicach			
1	KNR 0-19	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - /	m ²		
d.1	0929-01	okna do piwnic przynależnych do lokali komunalnych /	m ²	7.48	
		0.65*0.50*23			
				RAZEM	7.48
2	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m		
d.1	0708-02	ościeżach szer. do 25 cm	m	50.60	
		(0.60+0.50)*2*23			
				RAZEM	50.60
2		Okna w lokalach komunalnych			
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.2	0929-05	dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - / lokal mieszkalny 2/5 - poddasze/	m ²	1.76	
		0.80*1.10*2			
				RAZEM	1.76
4	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.2	0930-07	dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - / Lokal mieszkalny 2/4 /	m ²	1.69	
		1.25*1.35			
				RAZEM	1.69
5	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.2	0930-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - / lokal mieszkalny 2/4 /	m ²	3.11	
		2.30*1.35			
				RAZEM	3.11
6	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV - / lo-	m ²		
d.2	0930-12	kal mieszkalny 2/4 /	m ²	1.83	
		0.85*2.15			
				RAZEM	1.83
7	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m		
d.2	0708-02	ościeżach szer. do 25 cm	m	14.10	
		(1.25+1.35*2)+(2.30+1.35*2)+(0.85+2.15*2)			
				RAZEM	14.10
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2	0353-11	0.90*2+1+1.35+2.40	m	6.55	
				RAZEM	6.55
9	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m	szt		
d.2	0135-01	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - / podo-	szt		
d.2	0135-02	kienniki wewnętrzne komorowe z PCV /	szt	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	- / obrobienie okien w lukarnach od zewnątrz - lokal mieszkalny 2/5 /	m ²	1.70	
		(1.25*2+0.90)*0.25*2			
				RAZEM	1.70
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na od-	m ³		
d.2	0109-11	ległość 7 km	m ³	1.31	
	0109-12	0.70*0.50*0.08*23+(0.80*1.10*2+1.25*1.35+2.30*1.35+0.85*2.15)*0.08			
				RAZEM	1.31