

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych i pomieszczeniach piwnic przynależnych do lokali komunalnych - Budynek mieszkalny przy ul Nowopol 29					
1 Okna w piwnicach					
1	KNR 0-19	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - /	m ²		
d.1	0929-01	okna do piwnic przynależnych do lokali komunalnych /	m ²	2.24	
		(0.70*0.40*8			
				RAZEM	2.24
2	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m		
d.1	0708-02	ościeżach szer. do 25 cm	m	17.60	
		(0.70+0.40)*2*8			
				RAZEM	17.60
2 Okna w lokalach komunalnych					
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.2	0929-05	dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - / lokal mieszkalny 29/1 ; 29/2; 29/6/	m ²	1.63	
		0.64*0.85*3			
				RAZEM	1.63
4	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.2	0930-09	dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - / lokal mieszkalny 29/6/	m ²	5.40	
		1.20*1.50*3			
				RAZEM	5.40
5	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.2	0930-10	dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - / lokal mieszkalny 29/1 ; 29/2 /	m ²	15.75	
		1.50*1.50*4+1.50*1.50*3			
				RAZEM	15.75
6	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV - / lo-	m ²		
d.2	0930-12	kal mieszkalny 29/1 /	m ²	2.27	
		1.08*2.10			
				RAZEM	2.27
7	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m		
d.2	0708-02	ościeżach szer. do 25 cm	m	14.10	
		(1.25+1.35*2)+(2.30+1.35*2)+(0.85+2.15*2)			
				RAZEM	14.10
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2	0353-11	1.55*8+0.69*3+1.25*3	m	18.22	
				RAZEM	18.22
9	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m	szt		
d.2	0135-01	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - / podo-	szt		
d.2	0135-02	kienniki wewnętrzne komorowe z PCV /	szt	11.00	
		11			
				RAZEM	11.00
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	- / obrobienie okien w lukarnach od zewnątrz - lokal mieszkalny 2/5 /	m ²	28.20	
		[(1.50*3*7)+(0.64+0.85*2)*3+(1.20+1.50*2)*3+(1.08+2.10*2)]*0.25*2			
				RAZEM	28.20
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od-	m ³		
d.2	0109-11	ległość 7 km	m ³	2.19	
	0109-12	(0.64*0.85*3+1.50*1.50*7+1.20*1.50*3+1.08*2.10*2)*0.08			
				RAZEM	2.19