

PRZEDMIAR - Remont pokrycia dachowego ceramicznego z wymianą dachówki na nowa karpiówkę - wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym w Policach przy ul. Nowopol 8

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| Remont pokrycia dachowego ceramicznego z wymianą dachówki na nowa karpiówkę - wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym w Policach przy ul. Nowopol 8 | | | | | |
| 1 4526000-7 Roboty dekarские | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych - / na jednym kominie w pionie mieszkań 1 i 3 / | m ² | | |
| d.1 | 0212-04 | 1.40*0.82 | m ² | 1.15 | |
| | | | | RAZEM | 1.15 |
| 2 | KNR-W 2-02 | Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - / czapki kominowe / | m ² | | |
| d.1 | 02 0220-05 | 1.40*0.82 | m ² | 1.15 | |
| | | | | RAZEM | 1.15 |
| 3 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | | |
| d.1 | 02 0259-01 | 0.010 | t | 0.01 | |
| | | | | RAZEM | 0.01 |
| 4 | KNR 4-01 | Rozbiórka pokrycia z dachówki | m ² | | |
| d.1 | 0508-03 | 6.74*18.15*2 | m ² | 244.66 | |
| | | | | RAZEM | 244.66 |
| 5 | Kalkulacja własna | Demontaż masztów antenowych maszty antenowe | szt. | | |
| d.1 | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 6 | KNR 4-01 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm | m ² | | |
| d.1 | 0430-05 | 244.66 | m ² | 244.66 | |
| | | | | RAZEM | 244.66 |
| 7 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - / wiatrownice, pasy nadrynnowe i opierzenia kominów i /- | m ² | | |
| d.1 | 0535-08 | 6.75*0.35*4+(1.96*2+0.84*2+0.65*2)*0.35*2 | m ² | 14.28 | |
| | | | | RAZEM | 14.28 |
| 8 | KNR 2-02 | Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm- z blachy cynk - tytan - / pasy nadrynnowe / - | m ² | | |
| d.1 | 0507-01 | 18.95*0.25*2 | m ² | 9.48 | |
| | | | | RAZEM | 9.48 |
| 9 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - /kominy/ | m ² | | |
| d.1 | 202 0541-02 | (1.96*2+0.84*2+0.65*2)*0.38*2 | m ² | 5.24 | |
| | | | | RAZEM | 5.24 |
| 10 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich bocznych ścian okien prostokątnych (facjat) blachą cynk-tytan | m ² | | |
| d.1 | 01 0539-03 | 1.45*1.65*2+0.90*1.45 | m ² | 6.09 | |
| | | | | RAZEM | 6.09 |
| 11 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wierzchołów okien prostokątnych (facjat) blachą cynk-tytan | m ² | | |
| d.1 | 01 0539-01 | 1.50*0.65*2 | m ² | 1.95 | |
| | | | | RAZEM | 1.95 |
| 12 | KNR 4-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zamontowanie brakujących wymianów przy kominach o przekroju 14/9cm | m | | |
| d.1 | 0412-02 - przez analogię | 2.80*3 | m | 8.40 | |
| | | | | RAZEM | 8.40 |
| 13 | KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm - / do wypoziomowania płaszczyzny połaci / | m | | |
| d.1 | 0413-01 - przez analogię | 5.50*6 | m | 33.00 | |
| | | | | RAZEM | 33.00 |
| 14 | KNR 4-01 | Wykonanie podbitki gzymsu z płyty budowlanej wodoodpornej OSB o grub. 25 mm - / przedłużenie połaci na szczytach / | m ² | | |
| d.1 | 0410-04 - przez analogię | 6.75*0.45*4 | m ² | 12.15 | |
| | | | | RAZEM | 12.15 |
| 15 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podbitki na szczytach | m ² | | |
| d.1 | 1209-10 - przez analogię | 12.15 | m ² | 12.15 | |
| | | | | RAZEM | 12.15 |
| 16 | KNR 4-01 | Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 18 cm | szt. | | |
| d.1 | 0528-07 | 3 | szt. | 3.00 | |

PRZEDMIAR - Remont pokrycia dachowego ceramicznego z wymianą dachówki na nowa karpiówkę - wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym w Policach przy ul. Nowopol 8

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18.15*2 | m m | 36.30 | |
| | | | | RAZEM | 36.30 |
| 18 d.1 | KNR-W 2- 02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynk-tytan 18.95*2 | m m | 37.90 | |
| | | | | RAZEM | 37.90 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.25*4 | m m | 29.00 | |
| | | | | RAZEM | 29.00 |
| 20 d.1 | KNR-W 2- 02 0529-01 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynk-tytan 29.00 | m m | 29.00 | |
| | | | | RAZEM | 29.00 |
| 21 d.1 | KNR-W 4- 02 0218-06 | Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem 4 | kpl. kpl. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 22 d.1 | KNR 0-15II 0517-01 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 18.95*6.75*2 | m ² m ² | 255.83 | |
| | | | | RAZEM | 255.83 |
| 23 d.1 | KNR 0-15II 0517-02 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 255.83 | m ² m ² | 255.83 | |
| | | | | RAZEM | 255.83 |
| 24 d.1 | KNR 0-15II 0517-03 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami z zastosowaniem dachówki krawędziowej 255.83 | m ² m ² | 255.83 | |
| | | | | RAZEM | 255.83 |
| 25 d.1 | KNR AT-09 0104-01 | Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 18.95 | m m | 18.95 | |
| | | | | RAZEM | 18.95 |
| 26 d.1 | KNR 0-15II 0517-04 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 18.95 | m m | 18.95 | |
| | | | | RAZEM | 18.95 |
| 27 d.1 | KNR AT-09 0104-04 | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2 | szt. szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 28 d.1 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy - dł 2,00m 18.90*2 | m m | 37.80 | |
| | | | | RAZEM | 37.80 |
| 29 d.1 | NNRNKB 202 1027-01 | Okna dachowe wylazowe z otwieraniem bocznym 2 | kpl. kpl. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 2 | 45111220-6 | Wywiezienie gruzu | | | |
| 30 d.2 | KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 7 km 255.83*0.035 | m ³ m ³ | 8.95 | |
| | | | | RAZEM | 8.95 |