

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
Adres inwestycji: : POLICE UL. CZEREŚNIOWA I BRZOSKWINIOWA
Inwestor: : Gmina Miasta POLICE
Adres inwestora: : POLICE UL. STEFANA BATOREGO 3
Zakres kosztorysu: : drogowa

Sporządził: : MALIŃSKI RYSZARD
Data opracowania: : 20.02.2010

Roboty Drogowe - Police ul. Brzoskwiniowa i Czereśniowa
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Drogowe - Police ul. Brzoskwiniowa i Czereśniowa					
1 Roboty ziemne					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	274/1000	km	0,274	
				RAZEM	0,274
2	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m ³		
d.1	0213-01	1043,2	m ³	1043,200	
				RAZEM	1043,200
3	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³		
d.1	0215-01	poz.2	m ³	1043,200	
				RAZEM	1043,200
4	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m ³		
d.1	0215-03	poz.2	m ³	1043,200	
				RAZEM	1043,200
5	KNNR 1	Załadunek zakupionego piasku płukanego - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³		
d.1	0206-04	347,91	m ³	347,910	
				RAZEM	347,910
6	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość docelowa do 10 km	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 9 poz.5	m ³	347,910	
				RAZEM	347,910
7		Koszt zakupu piasku płukanego	m ³		
d.1	cena zakładowa	poz.5	m ³	347,910	
				RAZEM	347,910
8	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1,00] - przywieziony piasek	m ³		
d.1	0407-01	poz.5	m ³	347,910	
				RAZEM	347,910
9	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	2048,16	m ²	2048,160	
				RAZEM	2048,160
2 Roboty drogowe					
10	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	740,32	m ²	740,320	
				RAZEM	740,320
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i tawy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-06	159	m	159,000	
				RAZEM	159,000
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	560	m ²	560,000	
				RAZEM	560,000
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m ²		
d.2	0113-04	560	m ²	560,000	
				RAZEM	560,000
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	2,475+5,2	m ³	7,675	
				RAZEM	7,675

Roboty Drogowe - Police ul. Brzoskwiniowa i Czereśniowa
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m		
		159	m	159.000	
				RAZEM	159.000
16	KNR 0-11 d.2 0324-04	Wjazdy ulica Asfaltowa z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000