

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego ceramicznego z wymianą dachówki na blachę powlekaną dachówkową - wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym w Policach przy ul. Nadbrzeżna 22					
1 45260000-7 Roboty dekarские					
1	KNR-W 4-01 d.1 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących $1.15*0.40*3.10+0.80*0.40*1.20*2+0.67*0.40*1.20*2+0.40*0.55*0.85+(1.04*0.40*1.75+0.91*0.40*3.35)*2$	m ³ m ³	6.92	
				RAZEM	6.92
2	KNR-W 4-01 d.1 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
4	KNR-W 2-02 d.1 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. $1.15*0.40*3.10+0.80*0.40*1.20*2+0.67*0.40*1.20*2+0.40*0.55*0.85+(1.95*0.40*3.35*2)$	m ³ m ³	8.25	
				RAZEM	8.25
5	KNR-W 2-02 d.1 0220-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - / czapki kominowe / $1.30*0.55+0.95*0.55*2+0.83*0.55*2+0.70*0.55+2.10*0.55*2$	m ² m ²	5.37	
				RAZEM	5.37
6	KNR-W 4-01 d.1 0324-01 przez analogię	Obsadzenie metalowych drabin kominarskich na kominach wysokich - / w części ponad dachem / 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR-W 2-02 d.1 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 30/1000	t t	0.03	
				RAZEM	0.03
8	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki $20.12*7.60*2+(7.56+2.40)*0.5*5.30*2-(7.52*5.50*0.5*2)$	m ² m ²	317.25	
				RAZEM	317.25
9	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 317.25	m ² m ²	317.25	
				RAZEM	317.25
10	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - / wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenia kominów i kosze / - $(7.60*4+5.30*4)*0.35+(6.30*4*0.25)+(1.15+0.40+0.80*2+0.40*2+0.75*2+0.40*2+0.55+0.40+2.97*2+0.40*2)*2*0.35+7.40*0.60*4$	m ² m ²	51.88	
				RAZEM	51.88
11	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy cynk - tytan - / pasy nadrynnowe i okapy / - $6.30*4*0.25+2.40*0.25*4$	m ² m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
12	KNR-W 2-02 d.1 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynk-tytan - / kosze / $7.40*0.60*4$	m ² m ²	17.76	
				RAZEM	17.76
13	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - /kominy/ $(1.15+0.40+0.80*2+0.40*2+0.75*2+0.40*2+0.55+0.40+2.97*2+0.40*2)*0.38$	m ² m ²	5.30	
				RAZEM	5.30
14	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - / krokwie zewnętrzne szczytowe / $7.60*4$	m m	30.40	
				RAZEM	30.40
15	KNR-W 4-01 d.1 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 18	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
16	KNR 4-01 d.1 0413-01 - przez analogię	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm - / do wypoziomowania płaszczyzny połaci / 6	m m	6.00	
				RAZEM	6.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.1 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 7.60*4+5.30*4+6.30*4+2.40*4	m m	86.40	
				RAZEM	86.40
18	KNR-W 4-01 d.1 0418-02 - przez analogię	Wymiana deskowania dachu z desek jednostronnie stróganne o grubości 25 mm na styk - / na przewieszeniu okapu / 7.60*1.10*4+5.30*0.90*2+(6.30*4+2.50*4)*0.85	m ² m ²	72.90	
				RAZEM	72.90
19	KNR 4-01 d.1 1209-10 - przez analogię	Dwukrotne malowanie farbą olejną podbitki na szczytach (7.60*4+6.30*4+2.50*4+5.30*2)*0.75	m ² m ²	57.15	
				RAZEM	57.15
20	KNR 4-01 d.1 0528-07	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy z cynku o śr. 18 cm 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
21	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 6.30*4	m m	25.20	
				RAZEM	25.20
22	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynk-tytan 25.20	m m	25.20	
				RAZEM	25.20
23	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.30*4	m m	17.20	
				RAZEM	17.20
24	KNR-W 2-02 d.1 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynk-tytan 17.20	m m	17.20	
				RAZEM	17.20
25	KNR-W 4-02 d.1 0218-06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR 0-15II d.1 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 317.25	m ² m ²	317.25	
				RAZEM	317.25
27	KNR 0-15II d.1 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat 317.25	m ² m ²	317.25	
				RAZEM	317.25
28	NNRNKB d.1 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 317.25	m ² m ²	317.25	
				RAZEM	317.25
29	NNRNKB d.1 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 7.56*2+20.12	m m	35.24	
				RAZEM	35.24
30	NNRNKB d.1 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 7.6*4+5.3*4+6.3*4+2.4*4	m m	86.40	
				RAZEM	86.40
31	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
32	KNR AT-09 d.1 0104-05 - prze analogię	Akcesoria do pokryć dachowych - maszty antenowe 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
33	NNRNKB d.1 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 6.3*4	m m	25.20	
				RAZEM	25.20
34	NNRNKB d.1 202 1027-01	Okna dachowe wyłazowe z otwieraniem bocznym	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5		kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	45321000-3	Docieplenie lokalu mieszkalnego poddasza -/ połaci nad poddaszem -/			
35	KNNR-W 2 d.2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - / paroizolacja / 5.70*3.30*4	m ²		
			m ²	75.24	
				RAZEM	75.24
36	KNR-W 2-02 d.2 0612-06 - przez analogię	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - / docieplenie połaci dachowej płytami z wełny mineralnej ROCKMIN -gęstość 35kg/m3	m ²		
		75.24	m ²	75.24	
				RAZEM	75.24
3	45111220-6	Wywiezienie gruzu			
37	KNR-W 4-01 d.3 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość 7 km	m ³		
		6.92+317.25*0.035	m ³	18.02	
				RAZEM	18.02