

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Budowlane</b>					
1	kalkulacja własna	Załadunek sprzętu i narzędzi, przewóz i rozładunek na placu budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
2	kalkulacja własna	Transport rur wiertniczych na teren budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
3	kalkulacja własna	Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
4	kalkulacja własna	Wiercenie otworu w rurach o średnicy 508 mm	m		
d.1	20		m	20,000	
				Razem	20,000
5	kalkulacja własna	Czyszczenie otworu przed zafiltrowaniem	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
6	kalkulacja własna	Zabudowa filtra PVC TYPU SBF-K Ø 330	m		
d.1	19,5		m	19,500	
				Razem	19,500
7	kalkulacja własna	Wyciąganie rur 508 mm z otworu	m		
d.1	20		m	20,000	
				Razem	20,000
8	kalkulacja własna	Montaż pompy głębinowej oraz demontaż	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
9	kalkulacja własna	pompowanie oczyszczające, pomiarowe i stójka chlorownicza	z-ph		
d.1	120		z-ph	120,000	
				Razem	120,000
10	kalkulacja własna	Rurociąg odprowadzający: montaż i demontaż	mb		
d.1	100		mb	100,000	
				Razem	100,000
11	kalkulacja własna	Badanie wody	kpl.		
d.1	2		kpl.	2,000	
				Razem	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Budowlane</b>					
1	kalkulacja własna	Załadunek sprzętu i narzędzi, przewóz i rozładunek na placu budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
2	kalkulacja własna	Transport rur wiertniczych na teren budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
3	kalkulacja własna	Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
4	kalkulacja własna	Wiercenie otworu w rurach o średnicy 508 mm	m		
d.1	21		m	21,000	
				Razem	21,000
5	kalkulacja własna	Czyszczenie otworu przed zafiltrowaniem	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
6	kalkulacja własna	Zabudowa filtra PVC TYPU SBF-K ø 330	m		
d.1	20,5		m	20,500	
				Razem	20,500
7	kalkulacja własna	Wyciąganie rur 508 mm z otworu	m		
d.1	21		m	21,000	
				Razem	21,000
8	kalkulacja własna	Montaż pompy głębinowej oraz demontaż	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
9	kalkulacja własna	pompowanie oczyszczające, pomiarowe i stójka chlorownicza	z-ph		
d.1	120		z-ph	120,000	
				Razem	120,000
10	kalkulacja własna	Rurociąg odprowadzający: montaż i demontaż	mb		
d.1	100		mb	100,000	
				Razem	100,000
11	kalkulacja własna	Badanie wody	kpl.		
d.1	2		kpl.	2,000	
				Razem	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Budowlane</b>					
1	kalkulacja własna	Załadunek sprzętu i narzędzi, przewóz i rozładunek na placu budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
2	kalkulacja własna	Transport rur wiertniczych na teren budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
3	kalkulacja własna	Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
4	kalkulacja własna	Wiercenie otworu w rurach o średnicy 508 mm	m		
d.1	19		m	19,000	
				Razem	19,000
5	kalkulacja własna	Czyszczenie otworu przed zafiltrowaniem	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
6	kalkulacja własna	Zabudowa filtra PVC TYPU SBF-K Ø 330	m		
d.1	18,5		m	18,500	
				Razem	18,500
7	kalkulacja własna	Wyciąganie rur 508 mm z otworu	m		
d.1	19		m	19,000	
				Razem	19,000
8	kalkulacja własna	Montaż pompy głębinowej oraz demontaż	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
9	kalkulacja własna	pompowanie oczyszczające, pomiarowe i stójka chlorownicza	z-ph		
d.1	120		z-ph	120,000	
				Razem	120,000
10	kalkulacja własna	Rurociąg odprowadzający: montaż i demontaż	mb		
d.1	100		mb	100,000	
				Razem	100,000
11	kalkulacja własna	Badanie wody	kpl.		
d.1	2		kpl.	2,000	
				Razem	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Budowlane</b>					
1	kalkulacja własna	Załadunek sprzętu i narzędzi, przewóz i rozładunek na placu budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
2	kalkulacja własna	Transport rur wiertniczych na teren budowy	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
3	kalkulacja własna	Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
4	kalkulacja własna	Wiercenie otworu w rurach o średnicy 508 mm do głębokości 27,0 m poz.	m		
d.1	27		m	27,000	
				Razem	27,000
5	kalkulacja własna	Wiercenie otworu w rurach o średnicy 457 mm od 27,0 m do 72,0 m	m		
d.1	45		m	45,000	
				Razem	45,000
6	kalkulacja własna	Czyszczenie otworu przed zafiltrowaniem	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
7	kalkulacja własna	Zabudowa filtra PVC TYPU SBF-K ø 280	m		
d.1	30		m	30,000	
				Razem	30,000
8	kalkulacja własna	Podciągnięcie rur 457 mm od 72,0 m do 48,0 m i pozostawienie w otworze - 48 m	m		
d.1	24		m	24,000	
				Razem	24,000
9	kalkulacja własna	Czyszczenie otworu przed zafiltrowaniem	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				Razem	1,000
10	kalkulacja własna	pompowanie oczyszczające, pomiarowe i stójka chlorownicza	z-ph		
d.1	120		z-ph	120,000	
				Razem	120,000
11	kalkulacja własna	Rurociąg odprowadzający: montaż i demontaż	mb		
d.1	100		mb	100,000	
				Razem	100,000
12	kalkulacja własna	Badanie wody	kpl.		
d.1	2		kpl.	2,000	
				Razem	2,000