

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego na dachu płaskim i mansardzie - / papa termozgrzewalna i dachówka ceramiczna/ wraz z robotami towarzyszącymi - Police, ul. Emilii Plater 12					
1		Przemurowanie kominów			
1 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła ceramiczna pełna 0.50*1.4*0.9*2+0.40*1.90*1.40+0.50*2.40*0.90	m ³ m ³	3.40	
				RAZEM	3.40
2 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm - /czapki kominowe / 0.50*1.40*2+0.40*1.*9+0.50*2.40	m ² m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
3 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.125	t t	0.13	
				RAZEM	0.13
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-kominy szt. 4 0.9*4*3+1.40*4	m m	16.40	
				RAZEM	16.40
5 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na zewnętrznych ścianach kominów za pomocą gotowej zaprawy klejowej [0.50+1.40]*2*0.9+[0.40+1.90]*2*1.40+[0.50+2.40]*2*0.90	m ² m ²	15.08	
				RAZEM	15.08
6 d.1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 15.08	m ² m ²	15.08	
				RAZEM	15.08
7 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominów pod dachem [3.80+4.80+5.80]*1.50	m ² m ²	21.60	
				RAZEM	21.60
8 d.1	KNR-W 2-02 1505-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 10 % farby emulsyjnej - ściany kominów jak wyżej 21.60	m ² m ²	21.60	
				RAZEM	21.60
2		Obróbki blacharskie			
9 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - /mur ogniowy, pasy nadrynnowe, okap nad mansardą/ 0.95*10.80*2+0.4*13.50+0.45*13.50*2+0.40*[7.60+5.80+4.60]	m ² m ²	45.27	
				RAZEM	45.27
10 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien o średnicy 150 mm z blachy nie nadającej się do użytku 13.50*2	m m	27.00	
				RAZEM	27.00
11 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych o średnicy 120 mm, z blachy nie nadającej się do użytku 6.45*3	m m	19.35	
				RAZEM	19.35
12 d.2	KNR-W 4-01 0313-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. 10.50*2	m m	21.00	
				RAZEM	21.00
13 d.2	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.2	KNR 4-01 0532-05	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy cynk-tytan 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.2	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy cynk - tytan - /pasy nadrynnowe , okap nad mansardem / 0.2*13.50*2+0.25*2*13.50*2	m ² m ²	18.90	
				RAZEM	18.90
16 d.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynk - tytan - /mury ogniowe , kominy/ 45.27-18.90	m ² m ²	26.37	
				RAZEM	26.37
17 d.2	NNRNKB 202 0518-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku półokrągłych o śr. 15 cm 13.50*2	m m	27.00	
				RAZEM	27.00
18 d.2	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 2-02 d.2 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynk-tytan 19.35	m		
			m	19.35	
				RAZEM	19.35
20	KNP 02 d.2 0806-01.02	Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm - montaż kolanek 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
21	KNR-W 4-02 d.2 0214-03	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 120 mm z zamontowanym łapaczem zanieczyszczeń 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 4-02 d.2 0215-02	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 120 mm PCV 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 4-01 d.2 0528-07	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy cynk - tytan o śr. 12 cm 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3		Dach papowy			
24	KNR 4-01 d.3 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 8.50*13.50	m ²		
			m ²	114.75	
				RAZEM	114.75
25	KNR 4-01 d.3 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - / krotność 3 / 114.75	m ²		
			m ²	114.75	
				RAZEM	114.75
26	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - / miejscowa / 2.50	m ²		
			m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
27	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe: 1.Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej PYE PV250 S52; 2. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej PYE PV250 S4.2 114.75	m ²		
			m ²	114.75	
				RAZEM	114.75
28	KNR-W 2-02 d.3 0535-04 przez analogię	Montaż za pomocą kołków rozporowych listew dociskowych blachy (wokół obróbek z blachy- kominy 7.60+5.80+4.80	m		
			m	18.20	
				RAZEM	18.20
4		Wymiana elementów drewnianych konstrukcji dachowej i odgrzybianie			
29	KNR 4-01 d.4 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze 1.20	m		
			m	1.20	
				RAZEM	1.20
30	KNR 4-01 d.4 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 2.60	m		
			m	2.60	
				RAZEM	2.60
31	KNR-W 4-01 d.4 0614-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 114.75+1.90*13.50	m ²		
			m ²	140.40	
				RAZEM	140.40
32	KNR-W 4-01 d.4 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 27.85	m ²		
			m ²	27.85	
				RAZEM	27.85
5		Dach ceramiczny na mansardzie			
33	KNR 4-01 d.5 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 2.1*13.50	m ²		
			m ²	28.35	
				RAZEM	28.35
34	KNR 4-01 d.5 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 28.35	m ²		
			m ²	28.35	
				RAZEM	28.35
35	KNR 0-15II d.5 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną-karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28.35	m ²	28.35	
				RAZEM	28.35
36	KNR 0-15II d.5 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną-karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 28.35	m ² m ²		
				28.35	
				RAZEM	28.35
37	KNR 0-15II d.5 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną-karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami 28.35	m ² m ²		
				28.35	
				RAZEM	28.35
38	KNR AT-09 d.5 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnieigowy 13.50	m m		
				13.50	
				RAZEM	13.50
39	Kalkulacja d.5 własna	Wykonanie stojaka do masztów antenowych - / 1	kpl kpl		
				1.00	
				RAZEM	1.00
6		Remont komina w lokalu własnościowym nr 4 (zbić spękanego tynku, częściowa wymiana zniszczonych cegieł. wzmocnienie ściny kominowej siatką stalową i ponowne jej otynkowanie)			
40	KNR 4-01 d.6 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2 1.5*2.60*2	m ² m ²		
				7.80	
				RAZEM	7.80
41	KNR 4-01 d.6 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł (wykucie starych i wmurowanie i nowych cegieł) 12	szt. szt.		
				12.00	
				RAZEM	12.00
42	KNR 4-01 d.6 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach (siatka Rabitza) - wzmocnienie ściany kominowej przed otynkowaniem 7.80	m ² m ²		
				7.80	
				RAZEM	7.80
43	KNR 4-01 d.6 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (narożniki ochronne aluminiowe 2.60m - sztuk 2) 7.80	m ² m ²		
				7.80	
				RAZEM	7.80
7		Wywiezienie gruzu i utylizacja papy			
44	Kalkulacja indywidualna d.7 posiłkowana KNR-W 4-01 0109-11+ 0109-12	Wywiezienie papy z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość 7 km wra z utylizacją 74.25*0.03	m ³ m ³		
				2.23	
				RAZEM	2.23
45	KNR 4-01 d.7 0108-11+ 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 7 km 3.40+36.15*0.035	m ³ m ³		
				4.67	
				RAZEM	4.67
46	KNR 2-01 d.7 0310-03	Opłata za składowanie gruzu. 4.67	m ³ m ³		
				4.67	
				RAZEM	4.67