

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.80*1.30*0.80*2+1.10*1.40*0.80*3	m ³	5.36	
				RAZEM	5.36
3	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł pełnych ceramicznych klinkierowych	m ³		
		5.36	m ³	5.36	
				RAZEM	5.36
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		0.90*1.40*2+1.20*1.50*3	m ²	7.92	
				RAZEM	7.92
5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.255	t	0.26	
				RAZEM	0.26
6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków, zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach pod dachem; na podłożu z cegły - przyjęto 30% tynków do skucia i ponownego położenia.	m ²		
		((1.4*2+0.4*2)*6.10*2+[1.20*2+0.95*2]*6.10*2+[0.82*2+0.95*2]*6.10*1)*0.3	m ²	35.39	
				RAZEM	35.39
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22.2*2	m	44.40	
				RAZEM	44.40
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.25*4	m	29.00	
				RAZEM	29.00
9	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		44.40	m	44.40	
				RAZEM	44.40
10	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 120 mm	m		
		29.0	m	29.00	
				RAZEM	29.00
11	KNR 4-01 0412-05 przez analogię	Przedłużenie połaci dachowej na dwóch szczytach budynku -przewieszenie o 20 cm poza lico muru, płatwi (nadbitek)	m		
		15*2*2*0.2	m	12.00	
				RAZEM	12.00
12	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych na szczytach budynku	m		
		7.10*2*2	m	28.40	
				RAZEM	28.40
13	KNR 4-01 0410-04 przez analogię	Wykonanie podbitki przewieszenia na szczycie budynku z płyty budowlanej wodoodpornej OSB o grubości 25 mm	m ²		
		7.10*2*2*0.2	m ²	5.68	
				RAZEM	5.68
14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (malowanie podbitki z płyty OSB)	m ²		
		5.68	m ²	5.68	
				RAZEM	5.68
15	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		7.1*2	m	14.20	
				RAZEM	14.20
16	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm - do wypoziomowania płaszczyzny połaci pod ułożenie płatwi dachowych.	m		
		7.1*2	m	14.20	
				RAZEM	14.20
17	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki (powierzchnia: połaci dachowej+daszki 5-ciu lukarn(facjatki)).	m ²		
		21.50*13.60 + 0.5*1.50*0.75*2*6	m ²	299.15	
				RAZEM	299.15
18	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat ponad 24 cm	m ²		
		299.15	m ²	299.15	
				RAZEM	299.15
19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - / pasy nadrynnowe,wiatrownice,okapy /	m ²		
		[21.50*2+13.60*2+3.60*2+4.3*2+4+8.5]*0.30	m ²	29.55	
				RAZEM	29.55
20	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- - pasy nadrynnowe - obróbki z blachy powlekaniej.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.50*2*0.30	m ²	12.90	
				RAZEM	12.90
21	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej - / opierzenie kominów , ścian lukarni ,kosze / - 3.80*0.45*2+4.5*0.45*2+1*0.45+6*0.45	m ² m ²	10.62	
				RAZEM	10.62
22	KNR 4-01 0532-03	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - bocznych ścian okien prostokątnych (facjat) z blachy powlekanej. (1.65*1.25)*0.5*2*9	m ² m ²	18.56	
				RAZEM	18.56
23	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne/ 1.25*0.4*3	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
24	KNR 4-01 0528-07	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy powlekanej o śr. do18 cm 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
25	KNR-W 4-02 0218-07	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii o wysokiej paroprzepuszczalności 299.15	m ² m ²	299.15	
				RAZEM	299.15
27	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 299.15	m ² m ²	299.15	
				RAZEM	299.15
28	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną (zakładkową angobowaną) z otworami z przykręceniem wkrętami z zastosowaniem dachówki krawędziowej i wentylacyjnej 299.15	m ² m ²	299.15	
				RAZEM	299.15
29	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką angobowaną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż taśmy podgąsiorowej i gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 21.50+1.50*5	m m	29.00	
				RAZEM	29.00
30	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie długość: 88 cm. 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
31	NNRNKB 202 1027-01	Zamontowanie okna wyłazowego z kołnierzem uniwersalnym typ "FAKRO" z otwieraniem bocznym - / przy kominach oraz doświetlenie strychów / - 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
32	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 22.0*2	m m	44.00	
				RAZEM	44.00
33	KNR-W 4-01 0539-07	Uzupełnienie obróbek nóżek, podpórek do ław kominarskich i masztów antenowych . 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
34	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 5.36+299.15*0.022	m ³ m ³	11.94	
				RAZEM	11.94
35	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - za nast . 6 km - (wraz z opłatą za składowanie gruzu) 11.94	m ³ m ³	11.94	
				RAZEM	11.94