

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	NNRNKB 202 1611b- 01	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m 2	kol.* stan. kol.* stan.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-01 0504-03	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na zaprawie dachówki ceramicznej (1.60+0.60+0.40+0.60+0.60+0.60+0.40+0.60)*0.60+(0.60+1.60+0.60+1.60)*0.60	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	5.88	
				RAZEM	5.88
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (0.40*0.40)*1.40+(0.40*1.20)*1.40+(1.40*0.40)*1.40	m ³ m ³	1.68	
				RAZEM	1.68
5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. 1.68	m ³ m ³	1.68	
				RAZEM	1.68
6	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (0.60*0.50)*0.07+(0.50*1.50)*0.07+(1.50*0.50)*0.07	m ³ m ³	0.13	
				RAZEM	0.13
7	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk (0.60+0.60+0.60+0.60+0.60+1.40+1.60+1.60+0.60+0.60)*0.45	m ² m ²	3.96	
				RAZEM	3.96
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 7 km 1.68+0.62	m ³ m ³	2.30	
				RAZEM	2.30
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 16.80	m ² m ²	16.80	
				RAZEM	16.80