

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (1.50*0.42*1.35)+(0.98*0.42*1.50)+(0.86*0.42*1.50)	m ³ m ³	 2.01	
				RAZEM	2.01
2	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły ponad dachem 2.01	m ³ m ³	 2.01	
				RAZEM	2.01
3	KNR 2-02 0901-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie - kominy ponad dachem (1.50+0.42+1.50+0.42)*1.35+(0.98+0.42+0.98+0.42)*1.50+(0.86+0.42+0.86+0.42)*1.50	m ² m ²	 13.22	
				RAZEM	13.22
4	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - kominy ponad dachem 13.22	m ² m ²	 13.22	
				RAZEM	13.22
5	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (1.60*0.50)*0.07+(1.18*0.62)*0.07+(1.06*0.62)*0.07	m ² m ²	 0.15	
				RAZEM	0.15
6	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk (1.60+1.60+0.62+0.62+1.08+1.08+0.62+0.62+1.06+1.06+0.62+0.62)*0.25	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
7	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (1.70+0.62+1.50+0.62+1.08+0.62+1.08+0.62+1.18+0.62+1.18+0.62)*0.30	m ² m ²	 3.43	
				RAZEM	3.43
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 7 km 2.32	m ³ m ³	 2.32	
				RAZEM	2.32
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14.60	m ² m ²	 14.60	
				RAZEM	14.60