

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 5	kol. kol.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	NNRNKB 202 1611b- 04	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 10 m 5	kol.* stan. kol.* stan.	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNR 4-01 0504-03	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na zaprawie dachówki ceramicznej $(0.80+0.80+1.20+1.20)*0.60+(0.80+0.80+1.50+1.50)*0.60+(0.80+0.80+1.20+1.20)*0.60+(1.80+1.80+0.80+0.80)*0.60+(3.0+3.0+0.85+0.85)*0.60$	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	15.30	
				RAZEM	15.30
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących $(0.4*0.80*1.50)+(0.40*1.10*1.50)+(0.40*0.80*1.50)+(1.45*0.40*1.50)+(2.70*0.55*1.50)$	m ³ m ³	4.72	
				RAZEM	4.72
5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. 4.72	m ³ m ³	4.72	
				RAZEM	4.72
6	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm $(0.50*0.90)*0.07+(0.50*1.20)*0.07+(0.50*0.90)*0.07+(1.55*0.50)*0.07+(2.80*0.65)*0.07$	m ³ m ³	0.29	
				RAZEM	0.29
7	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk $(0.80+0.80+1.20+1.20+0.80+0.80+1.40+1.40+0.80+0.80+1.1+1.1+1.65+1.65+0.80+0.80+3.0+3.0+0.85+0.85)*0.45$	m ² m ²	11.16	
				RAZEM	11.16
8	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $(1.45+1.45+0.40+0.40)*4.80$	m ² m ²	17.76	
				RAZEM	17.76
9	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie $(1.45+1.45+0.40+0.40)*4.80$	m ² m ²	17.76	
				RAZEM	17.76
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 7 km 4.72+0.50	m ³ m ³	5.22	
				RAZEM	5.22
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 18.60	m ² m ²	18.60	
				RAZEM	18.60