

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 4	kol. kol.	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
2	NNRNKB 202 1611b- 01	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m 4	kol.* stan. kol.* stan.	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
3	KNR 4-01 0504-03	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na zaprawie dachówki ceramicznej (1.20+1.16+1.80+1.15)*2*0.60	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	6.37	6.37
				RAZEM	6.37
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (0.60*0.86*1.55)+(1.20*0.85*1.55)	m ³ m ³	2.38	2.38
				RAZEM	2.38
5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. 2.38	m ³ m ³	2.38	2.38
				RAZEM	2.38
6	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (0.72*0.96)*0.07+(1.30*0.95)*0.07	m ³ m ³	0.13	0.13
				RAZEM	0.13
7	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk (1.02+1.26+1.6+1.25)*2*0.45	m ² m ²	4.62	4.62
				RAZEM	4.62
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 7 km 2.38	m ³ m ³	2.38	2.38
				RAZEM	2.38
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 22	m ² m ²	22.00	22.00
				RAZEM	22.00