

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami obmiar = $0.55 \cdot 0.77 \cdot 1.75 = 0.74\text{m}^3$	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.01r-g/m ³	r-g	9.63				
Razem z narzutami:								
2	KNR-W 2-02 1301-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze 0,74 m ³ - typu A-1 z kaflii kwadrato- wych obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 26.2r-g/szt.	r-g	26.20				
2*		-- M -- kafle narożne kwadratowe 28szt/szt.	szt	28.00				
3*		kafle środkowe kwadratowe 51szt/szt.	szt	51.00				
4*		kafle wieńcowe narożne 4szt/szt.	szt	4.00				
5*		kafle wieńcowe środkowe 6szt	szt	6.00				
6*		kafle rozety 2szt	szt	2.00				
7*		cokoły - podstawy 4szt	szt	4.00				
8*		cegła szamotowa pełna 80szt/szt.	szt	80.00				
9*		cegła ceramiczna pełna 40szt/szt.	szt	40.00				
10*		plytki szamotowe 130szt	szt	130.00				
11*		głina surowa zduńska 180kg/szt.	kg	180.00				
12*		mączka szamotowa 25kg/szt.	kg	25.00				
13*		drut stalowy okrągły 3 mm 3kg/szt.	kg	3.00				
14*		ruszta sztabkowe 9szt/szt.	szt	9.00				
15*		drzwiczki 300x420 mm 1szt/szt.	szt	1.00				
16*		rura piecowa z blachy stalowej o śr.137 mm 1szt/szt.	szt	1.00				
17*		blacha przedpiecowa 1szt/szt.	szt	1.00				
18*		piasek płukany 0.30m ³	m ³	0.30				
19*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.50				
20*		-- S -- wyciąg 1.18m-g/szt.	m-g	1.18				
21*		środek transportowy 0.03m-g/szt.	m-g	0.03				
Razem z narzutami:								
3	KNR 4-01 0108-17 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od- ległość 7 km obmiar = $0.55 \cdot 0.77 \cdot 1.75 \cdot 0.9 = 0.67\text{m}^3$	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.12r-g/m ³	r-g	0.75				

KOSZTORYS - Postawienie pieca nowego o obj. 0,74m³ (100% materiał nowy)

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- S -- samochód samowładowczy 5 t $0.73+6*0.04=0.97\text{m-g/m}^3$	m-g	0.65				
Razem z narzutami:								