

KOSZTORYS - Przesławienie pieca kaflowego stałopalnego o obj. 0,74 m3

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1001-05	Przesławienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3 obmiar = 0.55*0.77*1.75 = 0.74m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 47.54r-g/m ³	r-g	35.18				
2*	1840502	-- M -- kaflę środkowe 4szt	sz	4.00				
3*	1840501	kaflę narożne 3szt	sz	3.00				
4*	1840504	kaflę wieńcowe środkowe 2szt	sz	2.00				
5*	1840503	kaflę wieńcowe narożne 2szt	sz	2.00				
6*	1840229	kaflę rozety 2szt	sz	2.00				
7*	1840699	cokoły - podstawy 4szt/m ³	sz	2.96				
8*	1800102	cegła ceramiczna pełna 40szt	sz	40.00				
9*	1800199	cegła szamotowa 55szt	sz	55.00				
10	2330299 *	plytki szamotowe 120szt	sz	120.00				
11	1640301 *	głina surowa zduńska 180kg	kg	180.00				
12	1610200 *	mączka szamotowa 25kg	kg	25.00				
13	1120804 *	druk stalowy śr. 2-4 mm półtwardy 3kg	kg	3.00				
14	1640501 *	kreda mielona 13kg	kg	13.00				
15	1300201 *	ruszta sztabkowe 9szt	sz	9.00				
16	1300201 *	drzwiczki piecowe 1szt	sz	1.00				
17	1351230 *	rura zapieczona 1szt	sz	1.00				
18	1351100 *	blacha przedpiecowa 1szt	sz	1.00				
19	1601801 *	piasek płukany 0.30m ³	m ³	0.30				
20	0000000 *	materiały pomocnicze 2%	%	2.00				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km obmiar = 0.55*0.77*1.75*0.4 = 0.30m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 0.86r-g/m ³	r-g	0.26				
2*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.5+6*0.02=0.62m-g/m ³	m-g	0.19				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00