
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad

Budowa Przebudowa ciągu pieszego wraz z placem zabaw i częścią rekreacyjną - etap II Police ul. Wyszyńskiego a ul. Zamenhofa Dz. nr 2085/14, 2370, 2088/10, 3133, 2085/18, 2085/17, 2085/12, Obręb Police 16

Inwestor Gmina Police
Police

Biuro kosztorysowe Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos, ul. Lniana 18/13, 70-777 Szczecin

Poziom cen 2 kw 2010 Sekocenbud

Koszty zakupu

Sporządził Dominik Liakos

Szczecin 24-08-2010

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk kość gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka do odzysku przekazana dla Inwestora	m2	1.080,000
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	649,000
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - współczynnik 1,15 na rozpulchnienie materiału wywożonego	m3	17,912
4	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - odległość docelowa do 10 km	m3	17,912
5		Opłata za wysypisko	m3	17,912
Roboty ziemne				
6	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	3.315,000
7	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (Krotność= 2,8)	m2	2.042,000
8	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (Krotność= 2)	m2	1.273,000
9	KNR 2-31 0105/01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	2.042,000
10	KNR 2-31 0105/02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	4.084,000
Roboty drogowe				
11	KNR 2-31 0301/07	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce żwirowej nowej	m2	15,000
12	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	2.042,000
13	KNR 2-31 0309/04	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 2000x1000 mm o grubości 14 cm z wypełnieniem spoin zaprawą	m2	1.177,000
14	KNR 2-31 0309/04	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 2000x2000 mm o grubości 14 cm z wypełnieniem spoin zaprawą	m2	880,000
Zieleń				
15	KNR 2-21 0218/02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z zakupem czarnoziemu	m3	127,300
16	KNR 2-21 0401/05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	1.273,000
17	KNR 2-21 0702/01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	1.273,000

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty rozbiórkowe	
	Roboty ziemne	
	Roboty drogowe	
	Zieleń	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brukarze gr.II	r-g	10,19		
2	Robocizna	r-g	4.480,15		
3	Robotnicy gr.I	r-g	0,04		
4	Robotnicy gr.II	r-g	5,92		
		Razem	4.496,30		

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Azofoska	t	0,13		
2	Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	8,23		
3	Czarnoziem	m3	137,48		
4	Kostka kamienna nieregularna wys.10cm	t	3,55		
5	Nasiona traw	kg	28,01		
6	Opłata za wysypisko - gruz	m3	17,91		
7	Piasek	m3	312,37		
8	Płyty drogowe betonowe 2000x1000 grubości 14 cm	m2	1.271,16		
9	Płyty drogowe betonowe 2000x2000 grubości 14 cm	m2	950,40		
10	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	649,76		
11	Woda	m3	747,86		
12	Żwir	m3	1,00		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	5,51		
2	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	9,31		
3	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	19,04		
4	Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	28,51		
5	Walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	79,03		
		Razem	141,40		