

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Remont chodnika z wymianą nawierzchni na kostkę betonową typu „POLBRUK” na terenie OSiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 12

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika z wymianą nawierzchni na kostkę betonową typu „POLBRUK” na terenie OSiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 12					
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 545.00	m ² m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 380.00	m m	380.000	
				RAZEM	380.000
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm 545.00	m ² m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 545.00	m ² m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
5	KNR 2-31 0105-01 ; 0105-02*9	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grub. warstwy po zagęszcz. 545.00	m ² m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
6	KNR 2-31 0105-07 ; 0105-08*9	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub. warstwy po zagęszcz. 545.00	m ² m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
7	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II 320.00	m m	320.000	
				RAZEM	320.000
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. 320.00	m m	320.000	
				RAZEM	320.000
9	KNR 0-11 0321-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 545.00	m ² m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
10	KNR 2-31 1507-02	Transp. wewn. mat. sztukowych o masie 200-1000 kg na odl. do 0.5 km z załad. i wyład. mechanicznym samochodem do 5 t -/ przewóz piasku/ 545.00*0.20*1.8	t t	196.200	
				RAZEM	196.200
11	KNR 2-31 1507-02 ANALOGIA	Transport polbruku z załadunkiem i wyładunkiem samochodem do 5 t 545.00*0.06*2.10	t t	68.670	
				RAZEM	68.670
12	KNR 4-01 0108-05 ; 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km grunt. kat. I-II 545.00*0.20+20.00*0.15*0.20	m ³ m ³	109.600	
				RAZEM	109.600